

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Remont Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Objeździe oraz Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rowach.

PROMESA: 2RPOZ/2023/4069PolskiLad

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych na zabytkowych obiektach sakralnych na terenie Gminy Ustka, tj. **Kościół Parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Objeździe oraz Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rowach.**

Prace remontowe Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rowach:

Prace konserwatorskie przy emporze i szafie organowej:

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania empory i szafy organowej.
 1. Demontaż ruchomych i wtórnych elementów szafy organowej.
 2. Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji wszystkich elementów empory i szafy organowej (preparat Perxil)
 3. Wykonanie odkrywek w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki elementów empory i szafy organowej oraz ustalenia czy istnieje dekoracja malarska w płycinach empory.
 4. Usunięcie wtórnych warstw (przy użyciu środków chemicznych i mechanicznie)
 5. Wykonanie impregnacji wzmacniającej fragmentów drewna zniszczonego przez owady (roztwór żywicy Paraloid B-72 w toluenie)
 6. Podklejenie odspojeń oryginalnej polichromii (dyspersja polioctanu winylu)
 7. Wykonanie konsolidacji oryginalnej polichromii (roztwór polialkoholu winylu lub klej króliczy)
 8. Wykonanie napraw stolarskich (klej wikol, fleki z drewna liściastego sezonowanego)
 9. Wykonanie obróbek snycerskich (sezonowane drewno lipowe)
 10. Uzupełnienie głębszych ubytków drewna (kit na bazie żywicy poliestrowej z włóknem drzewnym Sinto Legno, firma CTS, Włochy oraz na bazie żywicy epoksydowej z włóknem drzewnym Araldite SV 427, firma Bresciani, Włochy)
 11. Uzupełnienie drobnych ubytków kitem akrylowym do drewna Colowood firmy Tikkurila.
 12. Zgodnie z zaleceniami komisji konserwatorskiej, opracowanie koncepcji i wykonanie ścian bocznych szafy organowej oraz płycin arkad ściany frontowej.
 13. Wykonanie scalenia kolorystycznego zachowanego oryginału lub rekonstrukcja opracowania kolorystycznego, w zależności od stanu zachowania warstwy oryginalnej.

14. Wykonanie punktowań imitatorskich ewentualnych dekoracji malarskich (farby akrylowe Rembrandt firmy Talens Holandia, farby na bazie żywicy mastyksowej Restauro firmy Maimeri Włochy)
15. W przypadku ustalenia istnienia pierwotnie złoceń lub srebrzeń, wykonanie rekonstrukcji z użyciem tychże materiałów szlachetnych, w technice zgodnej z oryginałem.
16. Montaż wszystkich elementów empory i szafy organowej.
17. Wykonanie opisowo- fotograficznej dokumentacji konserwatorskiej.

Prace konserwatorskie przy elewacji kamiennej: **(TYLKO ŚCIANA POŁUDNIOWA)**

1. Odgrzybianie muru (do odgrzybiania materiałów nieorganicznych należy stosować środki na bazie modyfikowanych czwartorzędowych związków amoniowych z dodatkiem związków boru Mycetox M, Mycetox B, Adolit M Flussig)
2. Wzmocnienie , przemurowanie rozluźnionych partii muru.
3. Wykonanie napraw ubytków części ceglanej (konserwacja , wymiana cegieł, naprawa ubytków spoin, wzmocnienie cegieł)
4. Hydrofobizacja części ceglanej.

Prace remontowe przy zakrystii:

1. Usunięcie skutków destrukcji poszczególnych elementów- Belki nośne, słupy, podłoga chóru
2. Przebudowa pomieszczenia zakrystii (wykonanie nowego otworu drzwiowego, założenie nowych skrzydeł drzwiowych,)
3. Obicie płytami całość ścian zakrystii a następnie otynkować tynkiem mineralnym o strukturze nawiązującej do pozostałych ścian budynku
4. Wymiana instalacji elektrycznej
5. W celu ujednolicenia wnętrza należy bieg schodów scalić kolorystycznie z balustrada chóru (dorobić część balustrady)
6. Renowacja konserwatorska drzwi wiatrołapu.
7. Uzupełnienie tynków na ścianach zakrystii (tynki wapienno- piaskowe)

Prace remontowe **Kościola Parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Objeździe**

1. Wymiana nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki granitowej wokół kościoła

Kody CPV:

45111100-9 – roboty w zakresie burzenia

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków

45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262522-6 – roboty murarskie

45442100-8 – roboty malarskie

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

